

**Ref.020601**

EQUIPAMIENTO MONTAJE MODULAR XL3 800/4000

XL3 RAIL ALUM. 2 POSIC. 24 MOD

PVR (Sin IVA)

50,84 €**Vigencia de la tarifa 16/01/2023**Perfil para fijación en montantes funcionales XL³ 800/4000 - 24 módulos

Características del producto

Conjunto compuesto por un perfil perfilado aluminio y 2 escuadras de fijación de 2 posiciones - Admiten los repartidores de fila HX³ 125 A - Permiten la fijación de los DPX³, Vistop y DPX-IS mediante placas de montaje específicas

Características generales

XL³ 4000 - equipo para el montaje modular Vistop hasta 160 A, DPX³ 160, 250 y DPX-IS 250 en carril simétrico

Descarga documentación

- Soluciones Residencial - Catálogo General Legrand Group 90 MB
- Soluciones Protección - Catálogo General Legrand Group 90 MB
- Soluciones Terciario - Catálogo General Legrand Group 90 MB
- Tarifa General Legrand Group - PDF 1,46 MB
- Tarifa General Legrand Group - XLS 1 MB
- Páginas de catálogo CAJAS Y ARMARIOS DE DISTRIBUCION XL3 MB
- Páginas de catálogo CAJAS Y ARMARIOS DE DISTRIBUCION XL3 MB
- Páginas de catálogo CAJAS Y ARMARIOS DE DISTRIBUCION XL3 MB
- Tablas de selección CAJAS Y ARMARIOS DE DISTRIBUCION XL3 MB
- Tablas de selección CAJAS Y ARMARIOS DE DISTRIBUCION XL3 MB
- Tablas de selección CAJAS Y ARMARIOS DE DISTRIBUCION XL3 MB

Descarga certificados

- Certificado ISO 14001 1 MB
- Certificado ISO 9001 1 MB
- Declaración conformidad CE Legrand 1.15 MB

Descarga documentación técnica



Ver videos

- Presentación Envoltentes industriales XL³ 400 MB