

**Ref.046206**

ARMARIOS MURALES LCS2

ARM VDI 19" PREM FIJO 9U 6X6

PVR (Sin IVA)

717,72 €**Vigencia de la tarifa 15/06/2020**Armario mural fijo LCS² 19' - IP20-IK08 - 9 U - 500x600x580 mm

Características del producto

Armarios murales 19" LCS² fijos - Gestión de los latiguillos simplificada: permite fijar guías de cables ref. 0 465 41/42 y bridas - Entradas de cables en la parte superior e inferior en formato DLP, precortadas, con posibilidad de fijar los cables mediante una abrazadera. - Entradas de cables posterior precortadas - Armarios profundidad 580 mm - Capacidad: 9 U - Ancho: 600 mm - Alto: 500 mm - Carga admitida: 27 kg

Características generales

Armarios 19" LCS² y accesorios - IP 20 - IK 08 - Con puerta perfilada reversible de cristal de seguridad serigrafiado - Cierre por cerradura con llave 2433 A - Paneles laterales pivotantes, desmontables por el interior sin herramientas - Equipados con 2 montantes 19" con ayuda para un ajuste del fondo - Incluyen conjunto de puesta a tierra. - Rendijas altas y bajas para una ventilación natural; pueden admitir un ventilador en la parte alta - Gris antracita RAL 7016

Descarga documentación

- Cap. Protección - Catálogo General Legrand Group 2020-2021 30 MB
- Cap. Residencial - Catálogo General Legrand Group 2020-2021 13 MB
- Cap. Terciario - Catálogo General Legrand Group 2020-2021 20 MB
- Tarifa General Legrand Group - PDF 1,46 MB
- Tarifa General Legrand Group - XLS 1 MB
- Información técnica ARMARIOS VDI MB
- Páginas de catálogo ARMARIOS VDI MB
- Tablas de selección ARMARIOS VDI MB

Descarga certificados

- Certificado ISO 14001 1 MB
- Certificado ISO 9001 1 MB
- Declaración conformidad CE Legrand 1.15 MB

Descarga Tarifas

- Sist. de cableado estructurado LCS² en Presto MB

Descarga documentación técnica



Ver videos

- Presentación LCS², Sist, de cableado estructurado MB